

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
0322005	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	0304300032915000005-0214823-01
	дата
	15 сентября 2015 г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МКОУ СОШ с.п. Аушигер Черекского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Кровсервис-Баксан"
 Стройка - Текущий ремонт МКОУ СОШ в с.п.Аушигер

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.10.2015	15.09.2015	15.10.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2015 г.

Смета №02-01, Ремонтные работы
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 674,84261 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 4261,91 чел.час

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				В том числе			В том числе				
				Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.		
			7	8	10	11	13	14	15	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	28	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 НР (162 руб.): 108%=128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 компл.	0,1	522,25	234,33	44,39	4,32	52	23	4		24,64 2,46	0,32 0,03
29	29	Ср. цена КБР ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Унитаз для инвалидов	шт	1	2643,72				2644					
30	30	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 НР (149 руб.): 108%=128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (87 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 компл.	0,1	309,25	208,27	23,63	1,76	31	21	2		21,65 2,17	0,13 0,01
31	31	Ср. цена КБР	Умывальник для инвалидов	шт	1	2056,22				2056					
32	32	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. НР (38 руб.): 108%=128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (22 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 шт.	0,2	1222,08	26,94	0,2		244	5			2,8 0,56	
33	33	Ср. цена КБР	Поручни для инвалидов	м	4	514,06				2056					
34	34	ФЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм НР (218 руб.): 108%=128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (127 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,03	3180,27	1005,28	47,96	0,95	95	30	1		103 3,09	0,07
														1592,99	22,68

Итого по разделу 2 Ремонтные работы

Раздел 3. Крыльцо, козырек и пандусы

35	35	ФЕР11-01-011-01	Устройство ступеней цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,224	1486,02	313,71	44,24	17,15	333	70	10	4	39,51 8,85	1,27 0,28
----	----	-----------------	--	--------------------	-------	---------	--------	-------	-------	-----	----	----	---	---------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ФЕР06-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных НР (1299 руб.); 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (730 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0639	65709,93	3129,09	2055,05	277,07	4199	200	131	18	358,02 22,88	20,6 1,32	
37	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка ступеней бетонными плитками НР (7128 руб.); 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (3364 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,345	20558,53	3471,6	72,98	23,09	7093	1198	25	8	378,17 130,47	2,16 0,75	
38	ФЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (339 руб.); 103%=110%*0,94 от ФОТ СП (207 руб.); 63%=70%*0,9 от ФОТ	100 шт	0,16	2031,09	166,43	723,53	190,24	325	27	116	30	17,3 2,77	16,4 2,62	
39	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) НР (1338 руб.); 62%=66%*0,94 от ФОТ СП (971 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ	1 т	0,32	7738,63	1154,4	396,22	15,2	2476	369	127	5	120 38,4	1,34 0,43	
40	ФЕР07-05-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических ограждений 3 021,81 = 18 845,20 - 2,09 x 7 571,00 НР (1973 руб.); 131%=155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1160 руб.); 77%=100%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,38	3021,81	590,41	269,88	5,54	1148	224	103	2	62,81 23,87	0,41 0,16	
41	Ср. цена КБР	Ограждения	м	38	829,83				31534						
42	ФЕР13-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ФЛ-03К НР (118 руб.); 26%=40%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (118 руб.); 40%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,064	341,91	56,55	9,43	0,1	22	4	1		5,31 0,34	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР (236 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,064	1107,48	629,59	2,93	0,14	71	40				71,06 4,55	0,01
44	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м НР (644 руб.): 76%=90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (551 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1 т	0,21	1262,6	553,07	477,18	51,76	265	116	100	11		63,28 13,29	3,82 0,8
45	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,21	11500					2415					
46	ФЕР09-03-022-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками НР (2069 руб.): 76%=90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1770 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,31	3297,01	1062,29	2200,66	241,79	1022	329	682	75		113,01 35,03	17,91 5,55
47	ФССЦ-101-4506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Поликарбонат сотовый толщиной: 10 мм цветной	м2	31	128,21					3975					
48	ФЕР17-01-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панельная установка вращающую	100 м2	0,47	79,56	79,56	79,56			37	37			10,2 4,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	49	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (253 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ СП (139 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,09	2281,99	126,07	2143,72	177,53	205	11	193	16	15,72 1,41	13,88 1,25
50	50	ФССЦ-408-0127 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок	м3	10,98	72				791					
51	51	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 25 шт. НР (2880 руб.): 120%=142%*(0,9*0,94) от ФОТ СП (1752 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 м2	3,6	116,95	99,86	13,84	0,65	421	359	50	2	10,5 37,8	0,06 0,22
52	52	ФССЦ-403-8808 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка фигурная тротуарная; цветная толщина 25 мм	м2	36	74,69				2689					
53	53	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях НР (1565 руб.): 120%=142%*(0,9*0,94) от ФОТ СП (952 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,3	3227,81	643,64	79,64	9,18	968	193	24	3	76,08 22,82	0,68 0,2
54	54	ФССЦ-403-8894 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые Б30 100 30,15 /Бетон Б30 (88000), высота 0,049 м (ГОСТ 8800-01)	шт.	30	71,93				2158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-10, 35, 11-12, 15-16, 29, 31, 33, 41, 13, 44-47, 14, 25, 27-28, 30, 32, 34, 20-21, 37, 43, 36, 40, 42, 48-50, 52, 54, 51, 53)															
Пересчет в цены 1 квартала 2015г. ПЗ=5,77 (ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77; ТЗ=5,77; ТЗМ=5,77) (Поз. 1-2, 38, 3-10, 35, 11-12, 15-16, 29, 31, 33, 41, 13, 44-47, 14, 25, 27-28, 30, 32, 34, 17-21, 37, 43, 36, 40, 42, 48-50, 52, 54, 51, 53, 22-24, 26, 39)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Непредвиденные затраты 2%															
Итого с непредвиденными															
Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18															
ВСЕГО по акту															
Тендерная скидка															
ВСЕГО к оплате с учетом тендерного коэффициента 0,695014															



Сделано в соответствии с проектом

(должность, подпись, расшифровка)

Принят:

(должность, подпись, расшифровка)

оплатили о.в.м.с в сумме:
202452 руб. 48 коп.

остаток - 472389 руб. 83 коп.

Термод